

**Darbu apjoms un materiālu specifikācija**

Nr.3/2015/ELT2

Slokas ielas apgaismošanas tīklu jaunbūve no Dārzu ielas līdz Rubeņu ielai, Jūrmalā

<b>Darbu izmaksas</b>			
1	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā	m	1151
2	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā	m	47
3	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā	m	1199
4	PEHD caurules d=70 līdz 110 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana	m	140
5	Kabeļa AXPk-1-4x16 montāža tranšejā (ieskaitot ievēršanu caurulē)	m	32
6	Kabeļa AXPk-1-4x16 montāža balstā (ieskaitot ievēršanu caurulē)	m	4
7	Kabeļa AXPk-1-4x35 montāža tranšejā (ieskaitot ievēršanu caurulē)	m	1307
8	Kabeļa AXPk-1-4x35 montāža balstā (ieskaitot ievēršanu caurulē)	m	156
9	Kabeļa AXPk-1-4x35 montāža sadalnē (ieskaitot ievēršanu caurulē)	m	6
10	ZS kabeļa (visu šķērsgrīzumu) montāža pa koka balstu	kabelis	2
11	Kabeļa signāllentas ieklāšana	m	973
12	Kabeļa NYY-J-3x1.5 montāža balstā	m	410
13	ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare	gb.	86
14	Cinkota tērauda balsta H=8m montāža (ar konsoli)	gb.	40
15	Gaismekļa montāža 8m balstā	gb.	41
16	Automātslēdža montāža balstā	gab	40
17	Automātslēdža montāža sadalnē	gab	6
18	Slodzes slēdža montāža sadalnē	gab	1
19	Apgaismes sadales (KS-II) montāža ar pārejas spailēm 35mm2 un N kopni	gb.	1
20	Metālas pamatnes MP-3 montāža	gb.	1
21	C-NODE kontrolieris montāža - nav	gb.	
22	ZS sadalnes atkārtotā zemējuma montāža	gb.	1
23	Zemēšanas vada montāža pa balstu	balsts	2
24	Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 2,5 m montāža	gab	2
25	Brauktuves šķembu seguma atjaunošana	m <sup>2</sup>	20.0
26	Brauktuves šķembu nomales atjaunošana	m <sup>2</sup>	420.0
27	Smilts piegāde objektā	m <sup>3</sup>	20.0
28	Šķembas piegāde objektā	m <sup>3</sup>	46.0
29	Zālāja ierīkošana, atjaunošana bez melnzemes pievešanas	m <sup>2</sup>	1151.0
30	ZS pievienojuma montāža	pievien.	1
31	ZS atgāžņa montāža	gab.	1
32	ZS atgāžņa demontāža	gab.	2
33	ZS atsaites demontāža	gab.	1
34	Apgaismojuma balsta ar gaismekļu demontāža	gb.	5
35	ZS starpbalsta (I-balsta) demontāža	gab.	4
36	Kabeļa AMKA demontāža	km	0.105
37	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	1.199
38	EPL digitālā uzmērīšana	km	1.199
39	Rakšanas atļaujas saņemšana	objekts	1
40	Izpilddokumentācijas izstrāde	objekts	1
<b>Materiālu izmaksas</b>			
1	Gaismeklis ar Na spuldzi SGS-102, 230V, IP65 vai ALGOL	gb.	41
2	Na spuldze SON-T, 100W, 230V	gb.	41
3	Cinkots tērauda balsts H=8 m	gb.	40
4	L-veida cinkota metāla konsole L=1,5 m, R=1,5 m	gb.	39
5	T-veida cinkota metāla konsole L=1,5 m	gb.	1
6	Automātiskais slēdzis C3A, 230V ar sadali 2 aut.sl. IP30 mont. Stabā	gb.	40
7	Slēdzis 1P 45A, 230V	gb.	3
8	Automātiskais slēdzis C32A, 230V	gb.	6
9	Apgaismojuma sadalne (KS-II korpusis)	kompl.	1
10	Metāla pamatne MP-3	gb.	1
11	Sadalnes zemējums	kompl.	1

12	C-NODE kontrolieris- nav	kompl.		
13	0,4 kV kabelis AXPk-1-4x16	m	36	
14	0,4 kV kabelis AXPk-1-4x35	m	1489	
15	0,4 kV gala apdare EPKT0015	gb.	86	
16	Vara kabelis 0,6/1 kV NYY-J-3x1.5	m	410	
17	Kabeļa signāllenta "Uzmanību kabelis!"	m	973	
18	Lokanā PVC aizsargcaurule, 450 N, d=75mm	m	1133	
19	PVC aizsargcaurule, 750 N, d=110mm	m	28	
20	Cietā aizsargcaurule, 1250 N, d=110mm	m	178	
21	Āķis AK- 5	gab.	1	
22	Enkurspaile SO 3.25	gab.	1	
23	Vadu kūļa savilce	gab.	1	
24	Nozarspaile SL 11.11	gab.	3	
25	Nozarspaile SL 4.2	gab.	5	
26	Nozarspaiļu aizsargapvalks SP 15	gab.	5	
27	Kabeļu metāla aizsargprofils ar stiprinājumiem komplektā, 2.3m	gab.	2	
28	Kabeļa distantskava SO 70	gab.	20	
29	Balsta zemējuma komplekts	kompl.	2	
30	Smiltis	m <sup>3</sup>	20.0	
31	Šķembas	m <sup>3</sup>	46.0	
32	Zālāja sēklas (40 g/1 m <sup>2</sup> )	kg	46.0	
33	Savienojuma spāiles SV-15	kompl.	40.0	

**Dotā specifikācija ir informatīvs materiāls, kas skatāma kopā ar rasējumiem. Iekārtu un materiālu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstrādājumu.**

Sastādīja: J. Buna

