

**Cenu aptauja JG CA2024/06 “Ēkas Pļavu ielā 11, Jūrmalā demontāža un materiālu  
utilizācija”**

**TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS**

Darbi veicami saskaņā ar SIA “Laama Arch” 2024.gada 22.martā izstrādāto būvniecības dokumentāciju, kas paredz ēkas ar lit. 001 nojaukšanu Pļavu ielā 11, kura saskaņota ar Jūrmalas Būvvaldes 2024.gada 5.aprīļa lēmumu par būvniecības ieceres akceptu.

Informācija par demontējamo un utilizējamo objektu apjomiem:

<b>Informācija par būvi (nepieciešams demontēt un utilizēt materiālu)</b>	
<b>Nosaukums</b>	<b>Apjoms, veids</b>
Apbūves laukums	75,6 m <sup>2</sup>
Būvtilpums	227 m <sup>3</sup>
Kopējā platība	71,4 m <sup>2</sup>
Stāvu skaits	1
Pamati	Ķieģeļu mūris
Ārsienas	Koks
Pārsegumi	Koks
Jumts	Azbestcements loksnes
<b>Informācija par celmiem (nepieciešams utilizēt materiālu)</b>	
<b>Nosaukums</b>	<b>Apjoms, izmērs</b>
Celms	4 celmi ar sakņu sistēmu, celmu diametrs vidēji 400mm
<b>Informācija par zariem, skuļām (nepieciešams utilizēt materiālu)</b>	
<b>Nosaukums</b>	<b>Apjoms</b>
Zari, skuļas	Sakrauti kaudzēs, aptuveni 15m <sup>3</sup>
<b>Informācija par sētu (nepieciešams demontēt materiālu)</b>	
<b>Nosaukums</b>	<b>Apjoms</b>
Metāla sētas stabi ar nostieptu režģi	Sētas stabi 15 gb., kopējas sētas garums 32,5 m, sētas augstums 170cm.

1. Demontāžas un utilizācijas darbi tiks veikti saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām.
2. Darbu izpildes termiņš - ne ilgāks par piecām nedēļām no līguma noslēgšanas dienas. Pēc līguma noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti, kā arī netiks pieņemts un netiks apmaksāts nojaukšanas darbu veikšanas sadārdzinājums.

3. Pretendents ir atbildīgs par noteikumu izpildi, kas attiecas uz nojaukšanas darbiem, attiecībā pret valsts un pašvaldības iestādēm un citām personām, kurām ir tiesības pieprasīt normatīvo aktu prasību ievērošanu. Pretendentam, veicot nojaukšanas darbus, ir jāievēro spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
4. Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā.
5. Pretendents iesniedz rakstisku apliecinājumu, ka Līguma slēgšanas gadījumā pirms Līguma slēgšanas tiks iesniegta būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecināta kopija un, ja apdrošināšanas līgums noslēgts uz noteiktu termiņu, tad arī izziņa – dokuments, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto objektu.
6. Pretendenta iesniedz rakstisku apliecinājumu, ka Līguma slēgšanas gadījumā pirms Līguma slēgšanas tiks iesniegta atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecināta kopija un, ja apdrošināšanas līgums noslēgts uz noteiktu termiņu, tad arī izziņa – dokuments, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto objektu.
7. Pretendents iesniedz rakstisku apliecinājumu, ka Līguma slēgšanas gadījumā pirms attiecīgo būvdarbu uzsākšanas Būvniecības informācijas sistēmā tiks pievienots būvdarbu veicēja izstrādāts darbu veikšanas projekts.
8. Pretendents iesniedz rakstisku apliecinājumu, ka Līguma slēgšanas gadījumā būvniecības atkritumu apsaimniekošana, t.sk. būvgružu apsaimniekošana būvniecības laikā tiks organizēta atbilstoši 28.10.2010. likuma “Atkritumu apsaimniekošanas likums”, noteiktām prasībām.
9. Līguma slēgšanas gadījumā pirms Līguma slēgšanas Pretendents iesniegs Pasūtītājam informācija par atbildīgo būvdarbu vadītāju (Vārds Uzvārds, sertifikāta numurs, rīkojums).
10. Līguma slēgšanas gadījumā pirms Līguma slēgšanas Pretendents iesniegs Pasūtītājam informācija par darba aizsardzības koordinātoru, ja būvdarbus veic vairāk nekā viens būvdarbu veicējs (Vārds Uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, rīkojums vai cits dokuments).